取扱説明書

DAYTONA®

R36122 ①/②

*取付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書を併せてお渡し下さい。

GIVI PLA336 チューブラーパニアホルダー	適応車種	商品NO.
	TDM 850 '96~'01	36122

この度はデイトナ「Givi PLA336 チューブラーパニアホルダー」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

[表示用語の説明]
この取扱説明書では商品を安全に正しくお使い頂くために必要な表示を次のように区分・表示しております。必ず内容をお守り下さい。

⚠警告　「身体や生命に危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示

⚠注意　「デイトナ商品や純正部品、車体の損傷を防止」するための事項の表示

要点　「正しい操作方法や取付け方法、点検整備上のポイント」を示す事項の表示

＜特徴＞

- パニアケースを2個装着可能な車種別専用キットです。
- 別売りのPA01（35273 税込￥7,875）を追加することでトリプルケースが可能になります。
- この商品は指定部品のため(キャリアに該当)通常の継続車検を適用できます。構造変更届けなどは不要です。

⚠警告

- 各商品の指定積載重量の上限を必ず守って下さい。
- 激しいオフロード走行をしないで下さい。
- 公道上に限らず100 km/h以下で走行して下さい。
  以上に抵触した場合は、商品の破損や車体の損傷を招くだけでなく、事故を誘発しお客様が重傷を負ったり死亡する可能性があります。また第三者の財産や生命を損なう恐れがあります。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないで下さい。
- 取付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないように、ネジロック剤を併用し所定トルクで確実に締付けて下さい。
- 取付け後、約100 km走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行って下さい。その後は約500 kmごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検して下さい。
- この商品にサイドケースおよびトップケースを取付けた場合、車輌重量が重くなるためハンドリングが変化します。また、ブレーキの効き具合にも影響しますのでご注意下さい。

⚠注意

- この商品の取付けには構造上純正ウインカの移設とハーネスの延長が必要です。予めご了承下さい。
- この商品はノーマルマフラー装着車輌専用の為、マフラー交換している車輌には装着できない場合があります。
- 組付け作業には専門知識が必要です。なるべく販売店にご依頼下さい。
- 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。
- 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施して下さい。
- この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないで下さい。破損や変形の可能性があります。

要点

- この商品を取り付ける事により一部の車種でヘルメットホルダーが使用できなくなります。予めご了承ください。
- ケースは別売りとなっております。詳細は弊社総合カタログまたはホームページURL http://www.givi-jp.com をご参照下さい。

● **塗装に関する注意事項**

＊ 基本的に、塗装やメッキ等の表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。

上記の警告や注意、要点ならびにお願いなどを無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリアＧＩＶＩ社は一切の責任を負いません。

この商品は予告なしに仕様を変更する場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。

2009,09.09

＜商品内容＞

取付け順	パーツ名	サイズ（mm）	数量
①	ブリッジ 336		1
②	ワッシャ	φ6	2
③	六角ボルト	M6 × 25	2
④	Ｌ型ステー		2
⑤	六角ボルト	M8 × 16	2
⑥	クレードル	(左右)	2
⑦	カラー1	φ14 × 4	2
⑧	カラー2		2
⑨	ワッシャ	φ6	2
⑩	ボタンボルト	M6 × 55	2
⑪	ワッシャ	φ8	2
⑫	六角ボルト	M8 × 16	2
⑬	ワッシャ	φ8	4
⑭	六角ボルト	M8 × 16	2
⑮	連結用ブリッジ		1
⑯	マシュルーム		2
⑰	皿ボルト	M6 × 40	2

＜完成図＞



（PA01 は別売です）

＜組付け図＞　作業手順は商品内容の番号に従って下さい。イラストの番号は商品内容の取付け順の番号に対応しています。



要点

- 組付け作業はシートとテールカウルを取外してから行います。
- ⑧カラー2 は仕向地や年式によって使用しない場合があります。予めご了承下さい。
- ウインカランプハーネスの延長は、キットに同梱のハーネス線（約 300㎜）を使用して下さい。
  また、同梱のＣ型クランプは、延長したハーネス線をパニアホルダーに固定するためにお使いください。
- 国内仕様の場合、左側④Ｌ型ステーは、ヘルメットホルダーを取り外し組付けします。
- ボルト類は、すべての仮組みが終了してから所定のトルクで確実に締付けて下さい。

注）当社確認車両は‘９６年型イギリス仕様です。年式、仕向け地により細部が異なります。

株式会社 デイトナ　〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮４８０５　ＪＡＳＤＡＱ上場企業＃7228

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」 0120-60-4955 までお願い致します。